VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Zpevněná plocha**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	27.10.2020	Zpracoval:	R.Šípek

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**7 331,74**	**7 331,74**		**0,00**	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,27	189,50	0,00	6 115,17	6 115,17	0,00	0,00	RTS II / 2020
		*107,58*0,3*		*32,27*							
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	32,27	37,70	0,00	1 216,58	1 216,58	0,00	0,00	RTS II / 2020
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**9 919,80**	**9 919,80**		**0,00**	
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,27	262,50	0,00	8 470,88	8 470,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	32,27	44,90	0,00	1 448,92	1 448,92	0,00	0,00	RTS II / 2020
	17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**855,48**	**855,48**		**0,00**	
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	32,27	26,51	0,00	855,48	855,48	0,00	0,00	RTS II / 2020
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**0,00**	**5 023,99**	**5 023,99**		**0,00**	
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	107,58	46,70	0,00	5 023,99	5 023,99	0,00	0,00	RTS II / 2020
	28	**Zpevňování hornin a konstrukcí**				**4 230,95**	**9 914,41**	**14 145,36**		**0,07**	
7	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	136,00	104,01	4 230,95	9 914,41	14 145,36	0,00	0,07	RTS II / 2020
	56	**Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**				**28 826,03**	**7 428,43**	**36 254,46**		**73,26**	
8	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	107,58	195,50	18 042,23	2 989,66	21 031,89	0,43	46,26	RTS II / 2020
9	564732111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 mm 10 cm	m2	107,58	141,50	10 783,80	4 438,77	15 222,57	0,25	27,00	RTS II / 2020
	H22	**Komunikace pozemní a letiště**				**0,00**	**5 125,80**	**5 125,80**		**0,00**	
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	73,32	69,91	0,00	5 125,80	5 125,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
						Celkem:		**78 657,00**			
Poznámka:											